

成乐高速公路公路

2021-2022 年度绿化及管理服务设施工程

项 目 清 单



四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

二〇二一年四月



一、编制依据

- (一)、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司提供的工程量单价；
- (二)、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）；
- (三)、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）；
- (四)、财政部 税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；
- (五)、四川省交通厅《四川省交通厅关于贯彻执行交通部2007年〈公路基本建设项目概算预算编制办法〉及配套定额有关事项的通知》（川交函〔2008〕412号）；
- (六)、四川省交通运输厅《四川省公路养护工程预算编制办法》及配套定额（川交函〔2012〕614号）；
- (七)、四川省交通运输厅《关于调整公路工程基本建设项目、养护工程和小修保养工程项目估算、概算和预算编制办法中税金计取标准的通知》（川交函〔2013〕137号）；
- (八)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件；
- (九)、《四川省建设工程造价信息》2020年第10期信息价格及市场价综合取定；
- (十)、其它有关法律、法规、国家标准和行业技术标准、规范等。

二、项目清单说明

1、工程项目清单应与报价人须知、合同条款、技术规范及图纸（包括设计图纸和竣工图纸，如有）等文件结合起来查阅与理解。

2、实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以业主认可的尺寸、断面计量，按专项工程（如有）以批复预算清单单价×报价比例×实际工程量作为支付金额。本次提供专项工程以外工程清单基准价，合同执行过程中按发包人清单基准价×报价比例×实际完成工程量作为支付金额；或者，根据具体情况，按原合同条款第的规定，由业主审批的单价或总额价计算支付额。

3、除非合同另有规定，**工程量清单中的单价是指在总工期内为完成公告中所涉及的招标内容及其他条款所涉及的养护维修内容所需的全部费用,包括人工、材料、机具设备费用、管理费、保险费、税费、利润等。**

4、合同段第三方责任险、承包人装备险及人员工伤事故险和人身意外伤害险（现有险种），承包人必须投保，保险费由承包人承担，包含在报价的单价中，不单独报价。

5、对于清单基准价中本合同工程没有填入清单细目，可新增单价，但需发包人审核批复后使用，按本说明第2条要求计算支付金额。

6、项目清单是按技术规范编写的，因此，项目清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在

项目清单的单价之中。

8、计量方法

a. 用于支付已完工程的计量方法，应符合合同相应章节的“计量与支付”条款的规定。

9、600 章绿化项目补充说明：

(1) 收费站，眉山、乐山办公区，眉山服务区（包含双侧）等房建设施范围内所有苗木及草坪的日常养护由业主根据实际情况下单安排，由于各处面积大小不一，栽植品种各异，请比选申请人现场考察时认真核实，据实测算，综合考虑，理性报价。

(2) 立交区（含匝道）所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护由业主根据实际情况下单安排，由于各立交区面积大小不一，栽植品种各异，请比选申请人现场考察时认真核实，据实测算，综合考虑，理性报价。

(3) 由于成乐路正进行加宽改造工作，根据改造进度按业主要求进行修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护，由业主根据实际情况下单安排，按实计量。

(4) 对全线中央分隔带所有苗木的浇水、施肥、打药、整理、零星修剪及杂草零星清理等日常养护工作，所有费用均视为已经包含在相关项目报价中，承包人必须按要求完成后才能予以支付。

(5) 绿化日常养护承包人在合同期内“五一”前和“十一”前必须完成对高速公路中央分隔带的绿化修剪、中央分隔带内的杂草（含浮土、防眩板内杂草）、中间带排水沟进行彻底清理和外运，其余由业主根据实际情况下单安排。

(6) 全线两侧排水沟彻底清理，中间带杂草（含浮土）、排水沟彻底清理由业主根据实际需要下单安排。

(7) 眉山服务区 A 区指成乐方向服务区，眉山服务区 B 区指乐成方向服务区（含职工活动中心）。

10、安全生产费已包含在清单单价中，不再另报，承包人在报价时应充分考虑。

11、计日工为发包人安排的合同清单包月计量以外工程的新增项目。（节假日增加服务、应急抢险等服务也属于计日工范围）。计日工料机未经发包人同意不得使用，使用时据实计量，小于 4 小时按半日计量，大于 4 小时小于 8 小时按一日计量，机械台班单价包含施工机械的折旧、维修、保养、零配件、油燃料、利息、保险、驾驶员和其他消耗品的费用，以及全部使用机械台班产生的管理费等费用；计日工单价包含基本人工单价及管养单位的全部管理费、利润、税费等附加费。在计算施工机械和计日工时，工时应从其到达施工作业现场并开展指定工作后开始计算，到完成时间为止，扣除其中休息时间。

12、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

17、管养范围发生调整，起止桩号以调整后实际桩号为准，相关工程量作对应调整。

三、清单基准价

成乐高速公路 2021-2022 年度绿化及管理服务设施工程清单基准价

100 章 总则				
细目号	细 目 名 称	单位	基准价 (元)	备注
101-1	计日工(普工)	工日	140	综合单价
101-2	计日工(技工)	工日	143	综合单价
101-3	9 座金杯车	台班	481.82	综合单价
101-4	5t 以内自卸汽车	台班	827	综合单价
101-5	2t 以内自卸汽车	台班	590.81	综合单价
101-6	高空车	台班	616	综合单价
101-7	洒水车	台班	842	综合单价
101-8	吊车 (10T)	台班	1200	综合单价
101-9	吊车 (8T)	台班	900	综合单价
101-10	32KV·A 交流电弧焊机	台班	143	综合单价
101-11	3m ³ /min 以内机动空压机	台班	343	综合单价
101-12	Φ150mm 以内抽水泵	台班	303	综合单价
600 章 绿化工程				
序号	项目	单位	基准价 (元)	备注
601-1	单个办公区所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护	个·月	1014.4	综合单价

601-2	单个服务区所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护	个·月	1800	综合单价
601-3	单个立交区（含匝道）所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护	个·月	490	综合单价
601-4	单个收费站所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护	个·月	490	综合单价
601-5	每公里中央分隔带绿化日常养护（中央分隔带所有苗木的浇水、施肥、打药、整理、零星修剪及杂草零星清理等日常养护）	公里·月	195	综合单价
601-6	每公里两侧绿化日常养护（两侧绿化修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白等日常养护）	公里·月	40	综合单价
601-7	两侧边沟清理（单侧）	km	4600	综合单价
601-8	全线中央分隔带灌木集中修剪（包括杂草、排水沟彻底清理）	km	2800	综合单价
601-9	毛叶丁香（修剪后冠幅不得低于1米，丛高不得低于1.6米）	株	21.06	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-10	千层金（修剪后冠幅不得低于0.8米，丛高不得低于0.8米）	株	45	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-11	小颗红叶石楠（修剪后冠幅不得低于0.8米，丛高不得低于0.8米）	株	70	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-12	大颗红叶石楠（修剪后冠幅不得低于0.8米，丛高不得低于1.4米）	株	90	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-13	茶梅（修剪后冠幅不得低于0.8米，丛高不得低于0.8米）	株	45	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-14	移栽（红叶石楠、茶梅、毛叶丁香）	株	75	综合单价, 苗木购买、运输、栽种、养护
601-15	移栽（千层金）	株	48	综合单价
601-16	眉山服务区花箱摆花（花箱尺寸120*70, ）	个·月	127	综合单价
601-17	单株 30cm 盆径带盆摆花（品种：绣球、鸿运当头、三角梅、天竺葵、红掌、四季山茶、黑美人、飞雨等，质保期1年）	株	110	综合单价
601-18	单株 45cm 盆径带盆摆花（品种：绿萝、虎尾兰、富贵竹、非洲茉莉等，质保期1年）	株	265	综合单价

601-19	收费站花箱摆花（花箱尺寸140*90，株数：80，品种：海棠花、长寿花、牵牛花、杜鹃花、长春花、仙客来、绣球花、石竹、瓜叶菊等）	个·月	180	综合单价
601-20	收费站窗口摆花（15cm左右盆径，品种：矮枝长寿花、海棠花、吊篮、杜鹃、多肉类粉系花等，质保期1个月）	株	13	综合单价
700 章管理服务设施				
细目号	细 目 名 称	单位	基准价 (元)	备注
701	收费附属设施			
701-1	单向收费亭	个	27350	1、规格 2.6*1.4*2.5m 2、包含拆除，新更换收费亭运输及安装所需吊车、货车、人工费用 3、运距：原收费亭运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 4、综合单价
701-2	双向收费亭	个	36527	1、规格 4.2*1.4*2.5m 2、包含拆除、新更换收费亭运输及安装所需吊车、货车、人工费用 3、运距：原收费亭运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 4、综合单价
701-3	收费亭拆除转运	个	800	1、包含原收费亭拆除及运输所需吊车、货车、人工费用 2、运距：原收费亭运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 3、综合单价
701-4	收费亭复位及校正	次	650	综合单价
701-5	收费亭喷漆	m ²	59.52	1、含原底漆铲除 2、一遍底漆，两遍面漆 3、综合单价
701-6	收费亭彩条遮雨布 (加厚 8×30)	m ²	19.8	1、收费亭彩条遮雨布，加厚 8×30 2、综合单价
701-7	临时收费亭安装雨伞（2.5m*2.5m 遮阳防雨）	把	269	临时收费亭安装雨伞（2.5m*2.5m 遮阳防雨）
701-8	新安装不锈钢钢架雨棚	m ²	165	综合单价，包含拆除及建渣清运
701-9	新更换安装收费亭夹胶玻璃	m ²	230	1、不足一平方按一平方计量 2、综合单价

701-10	新更换安装收费亭异形夹胶玻璃	张	690	1、不足一平方按一平方计量 2、综合单价
701-11	贴窗户玻璃磨砂纸	m2	26.7813	1、包含人工及材料费 2、不足一平方按一平方计量 3、综合单价
701-12	贴彩绘玻璃贴	m2	69.433	1、包含人工及材料费 2、不足一平方按一平方计量 3、综合单价
701-13	新更换安装收费亭塑钢窗	m2	225	1、窗安装：新更换安装收费亭塑钢窗（包含原窗拆除） 2、配件：包含五金安装 3、运距：建筑垃圾运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 4、综合单价
701-14	新更换安装收费亭塑钢窗框	个	134	1、窗代号及洞口尺寸：新更换安装收费亭塑钢窗框（包含包含拆除原窗框及收费亭窗洞校正） 2、配件：包含五金安装及滑轨等配件 3、运距：建筑垃圾运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 4、综合单价
701-15	新更换安装收费亭窗户滑轨	个	60	1、包含轨道及滑轮等全部配件 2、1根轨道，2个平轮 2、综合单价
701-16	新更换玻璃窗户窗扣	个	15	综合单价，包含原窗扣拆除及新窗口安装、调校等全部费用
701-17	新更换公示栏玻璃	m2	35	1、有机玻璃板雕刻、喷漆及更换安装 2、综合单价，含人工及辅料等费用
701-18	新更换安装收费亭门	扇	699	1、新更换安装收费亭塑钢门（含拆除原有工程） 2、运距：建筑垃圾运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 3、综合单价
701-19	焊接收费亭门	扇	65	综合单价，包含焊接所需设备及人工辅料费用
701-20	新更换收费亭门合页	樘	40	1、不锈钢材质 2、综合单价，包含焊接门等全部费用
701-21	新更换收费亭、办公室门锁	把	160	1、更换机械门锁（包含拆除） 2、运距：建筑垃圾运送至甲方指定地点，运距投标人综合考虑 3、综合单价
701-22	新更换收费亭、办公室门锁芯	套	105	1、更换门锁芯，铜芯（C级叶片）（包含拆除） 2、综合单价

701-23	新更换收费亭电子锁	把	380	1、更换智能感应门锁（包含拆除） 2、一把锁三张卡，要和总卡配套 3、运距：建筑垃圾运送至甲方指定地点， 运距投标人综合考虑 4、综合单价
701-24	新更换防盗门锁	把	265	综合单价
701-25	新更换防盗门锁芯	套	105	1、更换防盗门锁芯，铜芯（C级叶片） 2、综合单价、包含拆除
701-26	新更换U型锁	套	65	1、更换门碰304不锈钢，3018/3019锰钢 2、综合单价、包含拆除
701-27	新更换插销	套	25	1、SX-402不锈钢（带锁孔） 2、综合单价，包含人工拆除原插销，更换安装新插销
701-28	新更换收费亭内地板胶垫	m ²	45	1、pvc材质，防水耐磨 2、综合单价
701-29	新更换防静电地板胶垫	m ²	91.56	1、防静电地胶，高分子橡胶材料 2、综合单价
701-30	新更换收费亭地板	张	130	综合单价
701-31	新更换收费亭地板角钢	m ²	25	综合单价，含钢架拼接组装等全部材料费用
701-32	新更换收费亭抽屉	个	130	综合单价
701-33	收费亭抽屉不锈钢轨道 （含滑轨）	根	60	综合单价，包含轨道及滑轮等配件
701-34	新安装隔离防鼠网	m ²	65	1、新安装隔离防鼠网 2、304不锈钢防盗网，铝合金型材边框
701-35	木纹铝合金花箱	m ²	450	1、包含到场安装 2、按花箱四周展开面积计算
702	交通标志			
702-1	收费亭防撞护栏（单侧）	组	650	综合单价
702-2	收费亭防撞柱维修	根	102	综合单价，校正，焊接，不含新贴反光膜
702-3	安全岛车道栏杆基座焊接	根	105	综合单价
702-4	法兰及法兰盘购买及安装	套	165	综合单价，含管道连接配套法兰及法兰盘和辅料人工费
702-5	安全岛限宽立柱制作及安装 （Φ114）	m	118.95	综合单价，包含立柱法兰盘基座等全部工序安装 包含新贴钻石级反光膜
702-6	安全岛限宽立柱制作及安装 （Φ140）	m	118.95	综合单价，包含立柱法兰盘等基座全部工序安装 包含新贴钻石级反光膜
702-7	安全岛限宽立柱制作及安装 （Φ189）	m	175	综合单价，包含立柱法兰盘基座等全部工序安装 包含新贴钻石级反光膜
702-8	安全岛限宽立柱基础埋置安装（不含立柱）	根	340	综合单价，含基础开挖及预埋件等

702-9	安全岛限宽立柱维修焊接	根	160	综合单价
702-10	新更换车道手动限高栏杆 (Φ63)	根	393.8	综合单价, 含新贴钻石级反光膜
702-11	新更换车道手动限高栏杆立柱	根	423	综合单价, 包含立柱法兰盘等基座全部工序安装, 含新贴钻石级反光膜
702-12	车道限高栏杆校正及维修	根	130	综合单价, 不含新贴钻石级反光膜
702-13	新更换车道手动栏杆 (Φ55)	根	467	综合单价, 含新贴钻石级反光膜
702-14	车道手动栏杆校正及维修	根	130	综合单价, 不含新贴钻石级反光膜
702-15	安全岛地砖恢复	m2	90	30*30 砖, 综合单价, 包含旧砖拆除及贴新砖
702-16	新制作安装安全岛岛头	套	4300	1、钢模具制作 2、包含运输及安装所需吊车、货车、人工费用 3、运距: 建筑垃圾运送至甲方指定地点, 运距投 标人综合考虑 4、综合单价, 包含拆除运输等所有费用
702-17	新制作安装安全岛岛尾	套	3200	1、钢模具制作 2、包含运输及安装所需吊车、货车、人工费用 3、运距: 建筑垃圾运送至甲方指定地点, 运距投 标人综合考虑 4、综合单价, 包含拆除运输等所有费用
702-18	收费棚铝塑板外包立柱维修	m2	340	综合单价, 按展开面积计量
702-19	更换收费站广角镜	套	178	综合单价
702-20	收费站顶棚灯	盏	315	综合单价, 36W, 公牛牌, 包含脚手架搭拆费用
702-21	新更换安装信号灯 (红绿)	盏	1600	综合单价
702-22	新更换安装信号灯 (单红、单绿、箭头、叉)	盏	1540	综合单价
702-23	收费广场高杆灯	一组	1200	综合单价
702-24	更换收费站钛金字	个	680	综合单价, 1.5*1.5
702-25	更换收费站亚克力字	个	540	综合单价, 1.5*1.5
702-26	有机玻璃字	个	2960	综合单价, 4 m²以上
702-27	制作安装横幅 (喷绘)	m2	23	综合单价
702-28	喷绘广告布 (520 布)	m2	60	1、户外用、高清喷绘, 包含支架 2、综合单价
702-29	贴户外写真广告喷绘覆膜	m2	89	1、户外 pp 背胶、高清喷绘 2、综合单价
702-30	贴反光膜 (普通)	m2	107.7	综合单价
702-31	贴工程级反光膜	m2	107.7	综合单价
702-32	贴高强级反光膜	m2	315	综合单价

702-33	贴钻石级反光膜	m2	410	综合单价
702-34	安全岛刷红白油漆	m2	59.52	综合单价，包含收费岛打磨，砂浆抹灰平整
702-35	安全岛刷环氧自流平型聚氨脂地坪漆	m2	59.52	综合单价，含原地面清除、打磨
702-36	标志牌面板制作及安装 (高强级)	m2	645	综合单价，包含铝板及反光膜
702-37	标志牌面板制作及安装 (钻石级)	m2	813	综合单价，包含铝板及反光膜
702-38	标志牌钢管立柱	t	9034.5	1、综合单价，包含挖坑，吊装立柱、安装法兰盘等全部工作内容 2、混凝土基础按相应清单细目另行计价
702-39	铝滑槽、角铝	kg	15	综合单价，包含下料、安装等全部工作内容
702-40	抱箍	副	8.6	综合单价，包含采购、安装、固定等全部工作内容
702-41	可移动标志牌制作及安装 (钻石级)	m2	843	综合单价，包含铝板、反光膜、支架
702-42	可滑动标志牌制作及安装 (钻石级)	m2	865	包含铝板、反光膜、支架、四个带刹车滑轮
702-43	车位指示牌制作安装 (高 1.8m*宽 1.35m、含立柱灰色烤漆)	个	1000	新增车位指示牌制作安装 (高 1.8m*宽 1.35m、含立柱灰色烤漆)
702-44	塑料高分子尼龙减速带	m	416.33	500mm*350mm*4mm (厚) 包含旧减速带剔除，新减速带安装
702-45	钢制减速路拱	m	182.33	包含旧减速带剔除，新减速带安装
702-46	雨篦子	m	286.84	综合单价，按照长边米数计量
702-47	更换铸铁井圈井盖 (Q20A 重型)	套	936	综合单价
703	疏通与清理			
703-1	清掏收费站浅水井 (100 米深度以内)	次	9000	综合单价
703-2	清掏收费站深水井 (100 米深度以上)	次	9500	综合单价
703-3	疏通卫生间及厨房管道	次	170	综合单价
703-4	清掏污水井	座	660	综合单价
703-5	清掏服务区化粪池	座	3600	综合单价
703-6	疏通服务区下水管道	m	37.25	综合单价
703-7	疏通雨水边沟	m	13	综合单价，清理，包含清除杂物、杂草以及堵塞物等、废料堆放、卸除及空回
704	阀门更换			
704-8	更换卫生间球阀	个	34	综合单价

704-9	更换浮球阀	套	170	综合单价，更换浮球阀，ND80 铜阀体（包含拆除）
704-10	水泵房更换球阀	个	480	综合单价，原有阀门拆除，水泵房 20cm 球阀购买人工更换安装
704-11	水泵房连接阀加胶垫	个	84.18	综合单价，水泵房原连接阀漏水，拆除后加胶垫加固（本项含人工材料等费用）
704-12	阀门连接不锈钢螺丝	个	4.5	综合单价，阀门连接不锈钢螺丝购买
704-13	阀门连接胶垫	个	7.5	综合单价，阀门连接胶垫购买
704-14	水泵房管道刷防锈漆 (110mm 管道)	m	18.5	综合单价，水泵房管道刷防锈漆人工及材料
704-15	水塔内焊接新管道 (Φ80 无缝钢管+管件)	m	210	综合单价，Φ80 无缝钢管+管件+现场切割+焊接+人工+辅料
705	圬工及砼工程			
705-1	现浇 C10 砼	m3	565	1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
705-2	现浇 C15 砼	m3	589	1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
705-3	现浇 C20 砼	m3	639	1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
705-4	现浇 C25 砼	m3	658.35	1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
705-5	现浇 C30 砼	m3	730	1、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2、混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
705-6	凿除混凝土	m3	201	画线，人工翻翘、破碎，包含旧料运输等全部工作内容
706	挖方和填方			
706-1	机械挖土方	m3	7.67	1、机械挖土方、装车、移位、清理工作面； 2、施工排水处理，边坡整修 3、运送、卸车、空回 4、堆运 20Km，若有远运按相应运输清单细目单价计价
706-2	机械挖石方	m3	31	1、机械打眼爆破、挖石方、装车、移位、清理工作面 2、施工排水处理，边坡整修 3、堆运 20km，若有远运按相应运输清单细目单价计价
706-3	机械挖石方（非爆破）	m3	43.01	1、机械破碎、挖石方、装车、移位、清理工作面 2、施工排水处理、边坡整修 3、堆运 20km，若有远运按相应运输清单细目单价计价

706-4	人工挖土方	m3	17.24	1、人工挖路基土方、装车、移位、清理工作面 2、施工排水处理，边坡修整 3、堆运 20km，若有远运按相应运输清单细目单价计价
706-5	人工挖石方	m3	47.45	1、石方爆破、装卸、人工清运、空回 2、施工排水处理，边坡修整 3、堆运 20km，若有远运按相应运输清单细目单价计价
706-6	人工挖淤泥	m3	52.12	1、人工挖装淤泥、流沙 2、清理工作面，施工排水处理 3、堆运 20km，若有远运按相应运输清单细目单价计价
706-7	土方回填	m3	58.82	综合单价，填土、铺平、整修、压实等全部工作内容
707	边沟与排水沟			
707-1	现浇 C25 砼边沟	m3	1158.1	1、场地清理，地基平整夯实，断面补挖 2、铺设垫层 3、钢模制作及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放 4、混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、养生 5、沉降缝防水处理；
707-2	M7.5 浆砌块石边沟	m3	445.6	1、场地清理，地基平整夯实，断面补挖 2、铺设垫层 3、配、拌、运砂浆，砌筑、勾缝、养生 4. 砂浆抹面
707-3	清理水沟	m	37.25	包含清除杂物、杂草以及堵塞物等、废料堆放、卸除、清运、空回及人工台班等综合单价
707-4	纵向排水沟（预制 U 型槽）	m3	201.08	1、场地清理，地基平整夯实，断面补挖 2、铺设垫层 3、钢模制作及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；钢筋除锈、制作、绑扎、焊接 4、混凝土浇筑、捣固、养生 5、构件运输、安装、防水处理
707-5	现浇 C30 砼排水沟	m3	1197	1、场地清理，地基平整夯实，断面补挖 2、铺设垫层 3、钢模制作及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放 4、混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、养生 5、沉降缝防水处理；

707-6	预制 C25 水沟盖板	m3	792	1、钢模制作及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；钢筋除锈、制作、绑扎、焊接 2、混凝土浇筑、捣固、养生
707-7	预制 C35 水沟盖板	m3	773	1、钢模制作及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；钢筋除锈、制作、绑扎、焊接 2、混凝土浇筑、捣固、养生；
707-8	水沟盖板-防滑钢板 (40cm*100cm)	m2	427	综合单价，含构件采购或制作、安装等全部工作内容
707-9	水沟盖板-防滑钢板 (50cm*100cm)	m2	456	综合单价，含构件采购或制作、安装等全部工作内容
707-10	水沟盖板-防滑钢板 (70cm*100cm)	m2	502	综合单价，含构件采购或制作、安装等全部工作内容
708	路基			
708-1	砌砖（不含抹面）	m3	756	综合单价
708-2	M5 砂浆抹灰	m2	27.3	综合单价，包含清扫、洗刷、配、拌、运砂浆、抹平、养生等全部工程内容
708-3	7.5#砂浆抹面(2cm)	m2	27	综合单价，包含清扫、洗刷、配、拌、运砂浆、抹平、养生等全部工程内容
708-4	M10 砂浆抹面（2cm）	m2	21	综合单价，包含清扫、洗刷、配、拌、运砂浆、抹平、养生等全部工程内容
708-5	M20 砂浆抹面（4cm）	m2	37	综合单价，包含清扫、洗刷、配、拌、运砂浆、抹平、养生等全部工程内容
708-6	预制路缘石	m	62	1. 地底模制作、修理；2. 钢模组拼及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；3. 混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
708-7	现浇路缘石	m	55	1. 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；2. 混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、养生
708-8	路缘石修复	m	24	1、修整路缘石，抹面、养生 2、拌、运砂浆
709	墙、地砖			
709-1	贴内墙墙砖（不含磁砖）	m2	75.91	勾缝，含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-2	贴内墙墙砖（含磁砖）	m2	170.23	贴 300*600 规格砖，勾缝， 含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-3	贴外墙墙砖（不含磁砖）	m2	107.65	勾缝，含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-4	贴外墙墙砖（含磁砖）	m2	225	贴 300*601 规格砖，勾缝， 含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-5	贴地砖（不含磁砖）	m2	70.18	勾缝，含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-6	贴地砖（含磁砖）	m2	115	贴 600*600、800*800 规格砖，勾缝 含水泥、砂石等辅料、含损耗
709-7	贴墙面皮纹砖	m2	70.18	综合单价，300*600 皮纹砖购买，含损耗

709-8	皮纹砖收口钛合金线条安装	m	32	综合单价，含购买、安装费用
709-9	墙面铝塑板基层	m2	78	室内外铺木工板做铝塑板基层(3*4cm 木龙骨架子封 1.5cm 厚木工板基层、含刷防火涂料一遍)
709-10	铝塑板粘贴 (4mm 厚板材)	m2	130	铝塑板粘贴 (4mm 厚板材、含勾缝结构胶)
709-11	新更换梯步砖	m2	240	1、含规格 300*800、300*600 砖、拉防滑槽、拆除损坏地砖、河沙水泥等辅料 2、含加工改型，含运输、含损耗
709-12	地砖踢脚线铺贴	m	23	清理基层，刷素水泥浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，勾缝，清理，峨嵋 325 水泥，河沙，人工
709-13	石材踢脚线	m	34	中国黑石材切割磨边加工成 100*800 踢脚线 (本项包含人工及材料等费用)
	木质踢脚线	m	3	
709-14	更换花岗石	m2	210	含原花岗石拆除及水泥、砂石等辅料
709-15	天然花岗石门槛嵌砌	m2	470	20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
709-16	人造石石材安装	m2	145	1、现场放样、量尺寸、厂方人造莎安娜石材台面加工 2、含切割、做加厚边、磨边、现场拼接安装人工材料及辅料 3、不足 1 平方按 1 平方计量
709-17	大理石台面安装 (60cm)	m	650	1、混合砂浆砖砌基础 2、中间现浇混凝土平板内配钢筋 3、贴大理石面层
709-18	内墙砖地砖拆除 (包含梯步砖)	m2	55	人工拆除，建渣下楼，含外运费
709-19	外墙砖拆除	m2	55	人工拆除，建渣下楼，含外运费
709-20	停车场地面花格砖铺贴	m2	145	成品花格砖购买，人工安装 (含材料及辅料费用)
709-21	强化木地板	m2	210	强化木地板，含踢脚线，升达、圣象、大自然等一线品牌
709-22	阴角线收边条	m2	23	综合单价，铝合金制，含购买、安装等费用
709-23	50 厚不燃复合膨胀聚苯乙烯保温板外墙面	m2	39	
709-24	硅藻泥墙面	m2	52	
709-25	新更换机电房防静电地板	m2	230	1，规格 600*600，全钢高架活动抗静电 2、含横梁、支架、角铁、胶边、收边等全部配件辅料费用 3、不规则切边的材料费用由投标方综合考虑
710	刷漆			
710-1	原涂料或乳胶漆基础铲除	m2	6.91	综合单价，人工铲除，现场清理

710-2	内墙粉刷乳胶漆	m2	34	局部刮腻子，打磨。刷底漆一遍，面漆两遍（本项包含人工、脚手架及材料等费用）
710-3	内墙乳胶漆（含基层处理）	m2	44	刮腻子，打磨，刷底漆一遍，面漆两遍（本项包含人工、脚手架及材料等费用）
710-4	原锈蚀防盗门翻新刷漆	樘	278	1. 打磨除锈 2. 原锈蚀防盗门翻新刷三峡油漆（本项含人工、辅料等费用）
710-5	屋顶钢架刷漆	m	9	1. 打磨除锈 2. 原锈蚀防盗门翻新刷三峡油漆（本项含人工、辅料等费用）
710-6	外墙乳胶漆（含基层处理）	m2	44	防水系数和硬度达标，一遍底漆，一遍介面剂，两遍面漆（本项包含人工、脚手架及材料等费用）
710-7	米黄色真石漆墙面	m2	82	
710-8	无机涂料天棚	m2	31	
711	防水工程			
711-1	屋顶琉璃瓦拆除	m2	42.97	人工拆除，建渣下楼，含外运费
711-2	屋顶琉璃瓦安装	m2	143	含青筒瓦片材料费
711-3	聚乙烯防水卷材防水补漏	m2	35	1、20mm 厚 1: 3 水泥砂浆防水层找平； 2、聚乙烯防水卷材防水；
711-4	SBS 卷材屋面防水补漏	m2	66.9	1、20mm 厚 1: 3 水泥砂浆防水层找平； 2、4mm 厚 sbs 改性沥青卷材防水；
711-5	拆除楼面地坪砼	m2	56	综合单价，人工拆除至现浇板，含外运费
711-6	屋面拆除后抹灰做防水层基础	m2	51	屋面防水层基础抹灰、拉法基 325R 水泥，河沙。人工搅拌抹灰，便于后期防水处理
711-7	屋面防水砂浆保护层 4cm	m2	41	拉法基 325R 水泥，河沙，人工找平防水保护层。（含所有费用）
711-8	炭渣填充层恢复回填	m3	145	现将原炭渣回填，新购买 3 方炭渣，人工回填找平
711-9	现浇 C25 小石子砼（屋顶防水保护层）	m3	658.35	综合单价，粒径小于 3cm
711-10	现浇板裂缝灌浆	m	550	现浇板底板裂缝堵漏处置，油溶性聚氨酯堵漏剂和 10mm 止水针头
711-11	内墙防水补漏	m2	64	综合单价，JS 柔性聚合物防水
711-12	裂缝防水堵漏剂	m	5.7	综合单价，自喷型防水灌缝胶
712	吊顶			
712-1	安装石膏覆膜板吊顶 600*600	m2	65	1、龙骨：找水平，钢膨胀固定主龙骨，25*35 次合金龙骨格栅，校平 2、铝扣板 0.7 厚 3、本项包含人工、辅料等费用

712-2	铝扣板吊顶 300*300	m2	145	1、龙骨：找水平，钢膨胀固定主龙骨，25*35 次合金龙骨格栅，校平 2、铝扣板 0.7 厚 4、本项包含人工、辅料等费用
712-3	铝扣板吊顶 600*600	m2	196	1、龙骨：找水平，钢膨胀固定主龙骨，25*35 次合金龙骨格栅，校平 2、铝扣板 0.7 厚 3、本项包含人工、辅料等费用
712-4	回廊换顶面钢化干夹玻璃 (8*8)	m2	340	1、人工拆除破裂玻璃，弃运，运距综合考虑 2、8*8 钢化干夹玻璃，耐候结构胶人工安装 3、施工脚手架搭拆 4、因单张玻璃面积在 5-8m2 左右，安装高度 5m 以上，无法人工搬运，故运输车辆台班及 30 吊车台班费用另计（小吨位吊车吊臂支撑无法越过 20 米绿化带）
712-5	8*8 钢化玻璃顶缝隙打结构胶 (缝隙宽度 8-10cm、深度 2-3cm、 含拆除原老化胶)	m	18	8*8 钢化玻璃顶缝隙打结构胶（缝隙宽度 8-10cm、深度 2-3cm、含拆除原老化胶）
713	彩钢搭建			
713-1	搭单层彩钢瓦顶（无立柱）	m2	102	0.276mm 厚单层彩钢瓦（含 40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm 矩管、人工费和运费）
713-2	搭单层彩钢瓦顶（有立柱）	m2	165	0.276mm 厚单层彩钢瓦（含 40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm 矩管、80mm*80mm*3mm 方管立柱、人工费和运费）
713-3	搭单层彩钢瓦顶（有立柱）	m2	140	0.276mm 厚夹心 75mm 彩钢瓦（含 40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm 矩管、人工和运费）
713-4	搭单层彩钢瓦顶（有立柱）	m2	195	0.276mm 厚夹心 75mm 彩钢瓦（含 40mm*40mm*3mm~40mm*80mm*3mm 矩管、80mm*80mm*3mm 方管立柱、人工费和运费）
713-5	制安彩钢板房	m2	280	夹层彩钢板 7CM，按展开面积，包含底部角钢
713-6	带框彩钢打围	m2	60	综合单价，包含测位、安装、定位加固、拆除、运、弃等全部工作内容
714	雨棚			
714-1	彩钢板雨棚	m2	102	综合单价
714-2	新安装无声雨棚	m	116	铝塑雨棚，宽度 80cm，
714-3	安装户外遮雨棚	m2	102	1、安装户外遮雨棚，3×3、牛津布、钢（含材料）
714-4	弧形静音遮阳耐力板雨篷（3mm 厚、贴墙 1m、撑出去 0.8m）	m2	230	弧形静音遮阳耐力板雨篷（3mm 厚、贴墙 1m、撑出去 0.8m）
714-5	弧形静音遮阳耐力板雨篷支架（贴	根	85	弧形静音遮阳耐力板雨篷支架（贴墙垂直高度

	墙垂直高度 0.2m、撑出去 0.8m)			0.2m、撑出去 0.8m)
714-6	轻钢雨棚	m	180	综合单价
714-7	安装户外铝合金雨棚	m ²	340	1、聚碳酸脂板，高强钛铝合金骨架 2、综合单价，包含铝合金排水管、横格、墙檐、水槽、侧梁、横梁、骨架等全部材料
715	水管			
715-1	更换安装雨水管Φ100	m	65	综合单价，人工+机械+拆除
715-2	更换站区 PPR 水管Φ60	m	64	综合单价，人工+机械+拆除
715-3	更换站区 PPR 水管Φ50	m	50	综合单价，人工+机械+拆除
715-4	更换站区 PPR 水管Φ40	m	40	综合单价，人工+机械+拆除
715-5	更换站区 PPR 水管Φ32	m	35	综合单价，人工+机械+拆除
715-6	更换站区 PPR 水管Φ25	m	29	综合单价，人工+机械+拆除
715-7	更换 PPR 外直接	m	6.5	综合单价，人工+机械+拆除
715-8	50mmPVC 排水管	m	28	综合单价，人工+机械+拆除
715-9	200UPVC 横向排水管	m	98	综合单价，人工+机械+拆除
715-10	更换高压管	根	35	综合单价，人工+机械+拆除+100cm 以内长高压管 购买+人工更换
715-11	洗菜盆更换高压管（1M）	m	35	洗菜盆更换高压管（1M）
715-12	PVC 雨水管破损漏水处理	次	65	综合单价，PVC 雨水管破损漏水处材料购买及人 工粘接处理
715-13	Φ100 闸阀购买及安装	个	420	综合单价，人工+机械+拆除
715-14	Φ80 闸阀购买及安装	个	360	综合单价，人工+机械+拆除
715-15	Φ75 闸阀购买及安装	个	310	综合单价，人工+机械+拆除
715-16	Φ100 弯头购买及安装	个	45	综合单价，人工+机械+拆除
715-17	更换安装Φ50PVC 雨水管	个	23	综合单价，人工+机械+拆除
715-18	更换Φ100PE 供水管	个	148	综合单价，人工+机械+拆除
715-19	更换Φ75PPR 水管	个	78	综合单价，人工+机械+拆除
715-20	更换Φ25PPR 水管内三通	套	6.5	综合单价，人工+机械+拆除
715-21	更换Φ25PPR 水管外三通	个	6.5	综合单价，人工+机械+拆除
715-22	更换 PPR 球阀	个	38	综合单价，人工+机械+拆除
715-23	主水管Φ100 截止阀更换	个	420	原有截止阀拆除，主水管Φ100 截止阀更换（本 项含人工及材料费）
716	消防、水泵设备			
716-1	室外消防栓 （ss150/80-1.6）	套	720	综合单价
716-2	安装消防箱	个	161	安装消防箱（含人工材料等费用）
716-3	安装消防水带	个（组）	138	安装消防水带（含人工材料费等）

716-4	安装消防水带接头	个(组)	63	消防水带接头人工安装
716-5	更换 50 水带	m	6	综合单价
716-6	更换水带枪头	个	62	综合单价
716-7	消防扳手购买及安装	把	51	综合单价
716-8	消防堵帽购买及安装	个	70	综合单价
716-9	更换潜水泵 (100QJ4/81-2.2)	套	2500	综合单价
716-10	更换潜水泵 (100QJ5/14-2.3)	套	1900	综合单价
716-11	更换潜水泵 (100QJ6/62-2.4)	套	2300	综合单价
716-12	更换污水泵 (50WQ10-20-2.2)	套	1700	综合单价
716-13	更换污水泵 (50WQ15-10-1.1)	套	1450	综合单价
716-14	更换污水泵 (50WQ15-20-2.2)	套	1700	综合单价
716-15	污水房更换水带 (直径 75mm. 长 30m)	m	340	1. 污水房更换水带(直径 75mm. 长 30m)(包含拆除)
716-16	增加配电箱 (600*400)	台	430	综合单价
717	灯具			
717-1	LED 平板灯更换 (300*600)	套	182	300*300LED 平板灯购买, 人工更换安装
717-2	更换 led 平顶灯 (600*600)	套	122.92	综合单价
717-3	更换 600*600 格栅灯	套	70	600*600, 人工更换安装, 12W 三根灯管 综合价
718	门、窗			
718-1	新安装更换纱窗	扇	175	1、包含所有材料及滑轮等辅料费用 2、综合单价
718-2	玉砂钢化玻璃更换安装	m2	134	原有玻璃拆除、弃运。10mm 玉砂钢化玻璃更换(本项含人工、材料等费用)
718-3	新更换隔音玻璃金属窗 (塑钢、断桥)	扇	340	1、包含双层中空隔音玻璃、窗框、五金、滑轨等全部材料 2、推拉式 3、包含原窗拆除及墙体修复
718-4	隔热金属型材窗	m2	75	综合单价
718-5	隔断磨砂玻璃	m2	1100	综合单价
718-6	更换防盗门 (含门套、锁)	套	430	综合单价

718-7	防盗门更移	樘	123	防盗门安装（人工费及辅料费用）
718-8	24 墙双边空门套安装 （实木指接板贴面+有色漆）	m	180	1、窗代号及洞口尺寸 2、门窗套展开宽度
718-9	防盗门木做半包套	m	145	1. 找水平，垂直，打木膨胀，木条校平，木工板基层 2. 封 0.5mm 锯木面板，30 直钉固定及防锈 3. 本项包含人工费及辅料费用等
718-10	防盗门合页	樘	46	1、包含螺丝等所有配件 2、不锈钢重型旗型、梯形铰链活页
718-11	更换门碰	套	41	1、更换门碰 304 不锈钢（包含拆除）
718-12	更换套装门 （含门套、锁）	套	430	综合单价
718-13	隔热金属型材门 M3630	樘	1700	综合单价
718-14	更换铝钛合金门	套	400	综合单价
718-15	金属门（塑钢门）	套	345	综合单价
718-16	全玻自由门	套	359	旧门拆除，更换钢化 1.2cm 玻璃门（本项含人工材料等所有费用）
718-17	自动感应玻璃门	樘	1900	
718-18	更换玻璃门天地弹簧	副	450	就地弹簧拆除，更换玻璃门天地弹簧（本项包含人工及材料等费用）
718-19	更换玻璃门门把手	个	130	综合单价
718-20	更换玻璃门卡条	m	32	综合单价
718-21	更换卫生间门卡	套	40	综合单价
718-22	倍特板隔断、隔板、门板制作安装 （含五金件、及锁具）	m2	380	综合单价
718-23	厕所更换蹲位隔板立脚	个	36	综合单价
718-24	卫生间隔断门合页更换	个	32	拆除旧合页，精密锌合金材质保龄球系列，人工安装更换
718-25	蹲便隔断门板拉手更换	个	23	拆除旧拉手，人工安装更换
718-26	蹲位隔板彩装膜翻新	m2	45	原有油漆面层清理，隔板贴彩装膜翻新，人工安拆，0.3mm 厚度，印压纹。
718-27	卷帘门换锁	套	153	综合单价
718-28	更换卷帘门弹簧	片	220	拆除旧弹簧，人工安装卷帘门弹簧
718-29	更换卷帘门槽子	根	234	拆除旧槽子，人工安装卷帘门槽子
718-30	新更换残疾人通道、人行通道扶手	m	110	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢管 φ 50 2. 杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 φ 15 3. 含拆除原有工程
718-31	方格窗	m2	154	综合单价
718-32	铝合金花格窗	m2	170	综合单价
718-33	80*100EPS 装饰线条	m	11	综合单价

718-34	100*100EPS 装饰线条	m	13	综合单价
719	线路			
719-1	水电改造	m2	130	厨房或卫生间，水电改造，包含剔线槽，拆除原水电线及线管，安装新的水电线及线管
719-2	动力电源线铺设	m	26	直径 32PVCB 管+川缆总厂 BV6m2 铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于 40%管径）（含开槽、敷槽费用）
719-3	1.5 平方电源线路铺设（Φ16PVCB 管）	m	13.5	直径 16PVCB 管+川缆总厂 BV42 铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于 40%管径）（含开槽、敷槽费用）
719-4	4 平方电源线路铺设（Φ16PVCB 管）	m	23	直径 16PVCB 管+川缆总厂 BV42 铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于 40%管径）（含开槽、敷槽费用）
719-5	4 平方电源线路铺设（Φ20PVCB 管）	m	26	直径 20PVCB 管+川缆总厂 BV42 铜芯线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于 40%管径）（含开槽、敷槽费用）
719-6	网络线路铺设	m	18	直径 16PVCB 管+超五类网线+开槽预埋铺设（建筑装饰规范管内穿线等于或小于 40%管径）（含开槽、敷槽费用）
719-7	网络插座安装	个	44	松本网络插座+人工安装
718	不锈钢配件			
718-1	不锈钢圆管	m	12	综合单价，不锈钢圆管，直径 10cm
718-2	不锈钢折板	m2	360	综合单价，不锈钢折板
718-3	不锈钢方管	m	28	综合单价，不锈钢方管，4cm*6cm
718-4	挂件安装（不锈钢 5 钩）	个	47	综合单价，挂件安装（不锈钢 5 钩）
718-5	新安装更换不锈钢栏杆	m	126.62	综合单价，不锈钢 201 材质，壁厚 1.2mm，h≤1.8m，不锈钢管 Φ100
719	零星工程			
719-1	零星钢筋制作	t	6167	综合单价，零星钢筋制作
719-2	零星现浇混凝土支模	m2	51.012	综合单价，零星现浇混凝土支模
719-3	零星脚手架搭拆	m2	10.57	综合单价
719-4	更换空调接水盘	个	38	综合单价
719-5	厨房更换排风扇	套	125	厨房更换排风扇（含拆除就排风扇），排风扇购买，人工安装更换